SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1017/TB-BVDL *V/v: Mời chào giá*	*Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025*

Kính gửi: Các công ty, đơn vị thi công

Bệnh viện Da liễu Hà Nội có kế hoạch "Sửa chữa nhỏ một số hạng mục tại cơ sở 79B Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội và Lắp đặt tủ kệ inox cho khoa Dược Bệnh viện Da liễu Hà Nội". Bệnh viện kính mời các công ty, đơn vị quan tâm gửi báo giá cho Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
I	**SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT SỐ PHÒNG TẦNG 3 KHOA XÉT NGHIỆM**		
1	Tháo dỡ trần	m2	31,416
2	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm	m3	2,244
3	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại	m3	2,588
4	Bao tải đay đựng phế thải	cái	115,022
5	Đóng bao tải phế thải để vận chuyển (Vận dụng định mức AB.11213)	công	2,30
6	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m3	2,588
7	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m3	2,588
8	Vận chuyển bằng thủ công 100m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại	m3	2,588
9	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T	m3	2,588
10	Vận chuyển phế thải tiếp 20km bằng ô tô - 2,5T	m3	2,588
	SỬA CHỮA PHẦN XÂY DỰNG		
11	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao	m2	31,416
12	Thi công lắp đặt vách ngăn nhựa nano vân gỗ nội thất, vách 2 mặt (Bao gồm phào nẹp trang trí đồng bộ, không bao gồm khung thép gia cố)	m2	10,40
13	Gia cố hệ khung thép để làm vách ngăn (Vận dụng đơn giá, tính 50% định mức)	m2	10,40
14	Bàn đá, khung inox 304, inox hộp 48, KT 700x1200	bộ	3,0
15	Tủ gỗ nhựa KT 1m x 2,52 m x 0,42m; Ngăn chia theo yêu cầu sử dụng, phụ kiện bản lề đồng bộ	0	2,520

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
16	Hộp box KT 600x600x600mm bằng inox, mặt kính	cái	1,0
	SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN		
17	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột <= 10mm2- 4x10mm2	m	26,0
18	Lắp đặt ổ cắm đôi	cái	8,0
19	Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m, đường kính ống 6,4mm	100m	0,250
20	Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m, đường kính ống 9,5mm	100m	0,250
21	Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m, đường kính ống 12,7mm	100m	0,120
22	Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m, đường kính ống 15,9mm	100m	0,120
23	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống 6,4mm	100m	0,250
24	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống 9,5mm	100m	0,250
25	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống 12,7mm	100m	0,250
26	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống 15,9mm	100m	0,120
27	Lắp đặt máy điều hoà 2 cục, loại máy treo tường (không bao gồm máy)	máy	5,0
II	**SỬA CHỮA PHÒNG MÁY CHỦ TẦNG 6**		
1	Tháo dỡ vách kính để cải tạo	công	2,0
2	Dán decal cửa phòng	m2	7,20
3	Lắp đặt tủ điện 8 Module	hộp	1,0
4	Lắp đặt sàn nâng thép mặt phủ HPL chống tĩnh điện, phụ kiện nẹp inox đồng bộ	m2	6,750
5	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột <= 10mm2- 4x10mm2	m	20,0
6	Lắp đặt các loại đèn Panel led 600x600 48W	bộ	1,0
7	Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc	cái	1,0
8	Lắp đặt ổ cắm đôi	cái	3,0
	ĐIỀU HOÀ:		
9	Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m, đường kính ống 9,5mm	100m	0,20
10	Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m, đường kính ống 15,9mm	100m	0,20

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
11	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống 9,5mm	100m	0,20
12	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống 15,9mm	100m	0,20
13	Lắp đặt máy điều hoà 2 cục, loại máy treo tường (không bao gồm máy)	máy	1,0
III	**LẮP ĐẶT TỦ KỆ INOX TẠI PHÒNG PHA CHẾ KHOA DƯỢC**		
1	Giá inox phẳng 3 tầng 4 đợt KT 1500 x 600 x 2050: Chất liệu Inox 304, mặt Inox dày 0.8mm có xương tăng cứng - Quy cách: Các tầng trên khoảng cách chia đều, khoảng cách hai tầng dưới cùng cách tầng giữa 50cm, sàn dưới cùng cách đất 10cm (có chân tăng chỉnh chiều cao - kích thước phủ bì)	bộ	2,0
2	Giá inox phẳng 4 tầng 5 đợt KT 1500 x 600 x 2050: - Chất liệu Inox 304, mặt Inox dày 0.8mm có xương tăng cứng - Quy cách: Các tầng trên khoảng cách chia đều, khng cách hai tầng dưới cùng cách tầng giữa 50cm, sàn dưới cùng cách đất 10cm (có chân tăng chỉnh chiều cao - kích thước phủ bì)	bộ	5,0
3	Tủ inox phẳng 4 tầng 5 đợt KT 1200 x 600 x 2050: - Chất liệu Inox 304, mặt Inox dày 0.8mm có xương tăng cứng - Quy cách: Các tầng trên khoảng cách chia đều, khoảng cách hai tầng dưới cùng cách tầng giữa 50cm, sàn dưới cùng cách đất 10cm (có chân tăng chỉnh chiều cao - kích thước phủ bì). Cánh lùa hai bên bọc phẳng	bộ	2,0
IV	**SỬA CHỮA KHƠI THÔNG RÃNH THOÁT NƯỚC SAU NHÀ B**		
1	Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện <=100 kg	cấu kiện	19,0
2	Dọn dẹp rác thải, phế thải lấp trên rãnh	công	5,0
3	Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công	m3	1,425
4	Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, máng nước	cái	19,0
5	Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1cm, vữa XM mác 100, PCB30	m2	11,40
6	Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 150mm	cái	1,0

Bệnh viện kính mời các công ty, đơn vị quan tâm gửi báo giá về Bệnh viện Da liễu Hà Nội. Địa chỉ: 79B Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám,TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Da liễu Hà Nội.

Điện thoại: 0988676869

Thời gian: Từ ngày 11/12/2025 đến ngày 15/12/2025

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ CN-TT, Website bệnh viện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI

Nguyễn Minh Quang